



Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: EMBELLECIMIENTO Y REMOZAMIENTO ENTRADA DE MAO ILUMINACION SEGUNDA ETAPA

PROPIETARIO:	AYUNTAMIENTO DE MAO	PPA2024
CALLES: VER LEV. TOPOGRAFICO		
SECTOR: CENTRO CIUDAD, HATICO, MAO, VALVERDE	-	LOTE -
30/7/2024	-	ZONA -

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	7,500.00	7,500.00
1.020	DEMOLICION	15.20	M3	850.00	12,920.00
	Subtotal			M³	20,420.00
2.000	Instalaciones electricas				
2.001	Lampara tipo cobra de 60 WATT 2 POR cada poste mas brazo metalico e instalacion	40.00	UD	3,500.00	140,000.00
2.002	Lampara tipo cobra de 150 WATT 2 POR cada poste mas brazo metalico e instalacion	12.00	UD	7,800.00	93,600.00
2.003	MANO DE OBRA	1.00	P.A.	60,000.00	60,000.00
2.004	MATERIALES, TUBOS Y PIESAS	1.00	P.A.	70,000.00	70,000.00
	Subtotal			M³	363,600.00
3.000	Otros				
3.001	Herrajes, postes 3*3 para luces peatonales	20.00	P2	2,800.00	56,000.00
3.002	HERRERIA POSTE redondos diseño PARA LUCES ISLETA	6.00	UD	40,500.00	243,000.00
3.003	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				302,000.00
	Sub total general				686,020.00
4.000	Gastos indirectoas				
4.001	Direccion tecnica	10.00	%	686,020.00	68,602.00
4.002	Administracion	3.00	%	686,020.00	20,580.60
4.003	Tramporte	3.00	%	686,020.00	20,580.60
4.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	686,020.00	6,860.20
4.005	Codia	0.10	%	686,020.00	686.02
	Total gastos indirectos				117,309.42
	Total general apagar				803,329.4

Sergio A. Peña
Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424



Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION - (RECONSTRUCCION) ACERAS Y CONTENES TERCERA ETAPA

PROPIETARIO:

AYUNTAMIENTO DE MAO

PPM2024

CALLES: VER LEV. TOPOGRAFICO

recursos del presupuesto participativo donados para la entrada

SECTOR: CENTRO CIUDAD, HATICO , MAO, VALVERDE

30/7/2024

LOTE 1

ZONA 1.00

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	15,000.00	15,000.00
1.020	DEMOLICION	14.00	M3	850.00	11,900.00
	Subtotal			M³	26,900.00
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	20.00	M3	380.00	7,600.00
2.002	RELLENO COMPACTADO	0.00	P.A.	400.00	0.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	50.32	M3	350.00	17,612.00
	Subtotal			M³	25,212.00
3.000	Hornigon en:				
3.001	BADEN	0.00	M3	6,631.21	0.00
3.002	ACERA	200.00	M2	1,061.41	212,282.00
3.003	TELFON	0.00	M3	3,050.12	0.00
3.004	CONTE	200.00	ML	1,104.58	220,916.00
	Subtotal			M³	433,198.00
4.000	Otros				
4.001	CORTE,DESTRONQUE Y BOTE ARBOLES	1.00	P.A.	50,000.00	50,000.00
	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				53,000.00
	Sub total general				538,310.00
5.000	Gastos indirectoas				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	538,310.00	53,831.00
5.002	Administracion	3.00	%	538,310.00	16,149.30
5.003	Tramporte	3.00	%	538,310.00	16,149.30
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	538,310.00	5,383.10
5.005	Codia	0.10	%	538,310.00	538.31
	Total gastos indirectos				92,051.01
	Total general apagar				630,361.0

Sergio A. Peña
Ing. Sergio A. Peña

CODIA 36424



Ayuntamiento Municipal de Mao

Departamento de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



PROYECTO: CONSTRUCCION - (RECONSTRUCCION) ACERAS Y CONTENES CUARTA ETAPA	PPA2024
PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO DE MAO	
CALLES: VER LEV. TOPOGRAFICO	LOTE -
SECTOR: CENTRO CIUDAD, HATICO, MAO, VALVERDE	ZONA -
30/7/2024	

PRESUPUESTO BASE

SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	3,500.00	3,500.00
1.020	DEMOLICION	5.20	M3	850.00	4,420.00
	Subtotal			M³	7,920.00
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	3.50	M3	380.00	1,330.00
2.002	RELLENO COMPACTADO	0.00	P.A.	400.00	0.00
2.003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	12.88	M3	350.00	4,506.60
	Subtotal			M³	5,836.60
3.000	Hormigon en:				
3.001	BADEN	0.00	M3	6,631.21	0.00
3.002	ACERA	200.00	M2	1,061.41	212,282.00
3.003	TELFON	0.00	M3	3,050.12	0.00
3.004	CONTE	100.00	ML	1,104.58	110,458.00
	Subtotal			M³	322,740.00
4.000	Otros				
4.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				3,000.00
	Sub total general				339,496.60
5.000	Gastos indirectos				
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	339,496.60	33,949.66
5.002	Administracion	3.00	%	339,496.60	10,184.90
5.003	Tramporte	3.00	%	339,496.60	10,184.90
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	339,496.60	3,394.97
5.005	Codia	0.10	%	339,496.60	339.50
	Total gastos indirectos				58,053.92
	Total general apagar				397,550.5

Sergio A. Peña
Ing. Sergio A. Peña
 CODIA 36424